## PRESUPUESTO NOTARIA FERNANDEZ

## Presupuesto Notaria Fernández

## 15/02/2023

Después de haber realizado el análisis en la Notaria Fernández, realizamos un levantamiento técnico en un área de 214.10m2 (18.16 mts de largo por 11.79 mts de ancho) se toma en consideración que la Notaria ya cuenta con un suelo técnico.

Se realizará la instalación de:

- a) 4 switches,
- b) 3 puntos de acceso,

## Materiales:

- a) Cable RJ-45 categoría 6,
- b) 13 rosetas para cable RJ-45 (de 2 bocas cada uno)
- c) Canaletas
- d) Conectores RJ-45
- e) Etiquetas para cableado

La instalación del cableado se realizará a través del suelo técnico, excepto aquellos cables que provienen de los puntos de acceso, los cuales se realizaran por el falso techo hasta llegar a una intersección para que el cableado siga el mismo rumbo en el suelo técnico para así facilitar el cambio y distinción del cableado.

Debido a ello se determina que el tiempo de instalación y comprobación de funcionamiento técnico del cableado, será de 4 días hábiles, y el presupuesto a todo costo será de € 6,669.12

	presupuesto de Notaria Fernandez								
	objetos	Modelo	Cantidad	Precio unitario	Precio total del producto				
1	Switch DGS-1510 24puertos	DGS-1510	4	€ 500.64	€ 2,002.56				
2	Punto de acceso clase A	AX3000 PoE	3	€ 180.00	€ 540.00				
3	Cable utp	Categoria 6	2	€ 115.80	€ 231.60				
4	Rosetas Rj-45		13	€ 7.50	€ 97.50				
5	Canaletas		115	€ 5.00	€ 575.00				
6	Conector RJ-45	Categoria 6. caja 100 unidades	1	€ 26.00	€ 26.00				
7	Etiqutas para el cableado	Caja de 300 unidades	1	€ 11.00	11				
					€ 3,483.66				

	M			
Trabajadores	Dias	Precio/dia	Precio total	Valor total de la obra
1	4	€ 80.00	€ 320.00	€ 4,763.66
2	4	€ 80.00	€ 320.00	precio mas el 40% de obra
3	4	€ 80.00	€ 320.00	€ 6,669.12
4	4	€ 80.00	€ 320.00	
			€ 1,280.00	

longitud de cable								
рс	logitud a roseta	longitud a rack	ltura de mesa al suelo	longitud total				
pc0	0.65	8.85	0.75	10.25				
pc1	1.16	8.85	0.75	10.76				
pc2	0.61	10.59	0.75	11.95				
pc3	0.93	10.44	0.75	12.12				
pc4	0.83	10.74	0.75	12.32				
pc5	0.74	14.1	0.75	15.59				
pc6	0.71	16.59	0.75	18.05				
pc7	0.56	16.02	0.75	17.33				
pc8	0.78	24.63	0.75	26.16				
pc9	0.72	26.69	0.75	28.16				
pc10	0.59	23.99	0.75	25.33				
pc11	1.19	24.02	0.75	25.96				
pc12	0.86	25.97	0.75	27.58				
imp0	0.63	10.59	0.75	11.97				
imp1	0.73	16.59	0.75	18.07				
imp2	1.23	24.26	0.75	26.24				
ACC-PT0	0	22.11	3.65	25.76				
ACC-PT1	0	15.75	3.65	19.4				
ACC-PT2	0	7.89	3.65	11.54				
				354.54				